

耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司  
年加工厨具 7700 个新建项目竣工环境  
保护验收意见

建设单位：耐雅帝（江门）厨具设备制造有限  
公司

2020 年 6 月



耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司根据国家法律法规的要求组织成立环保验收工作组，于2020年6月27日对耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司年加工厨具7700个新建项目进行竣工环境保护自主验收工作，依据国家的《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第 13 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等有关法律法规、《耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司年加工厨具7700个新建项目环境影响报告表》及其批复江蓬环审[2019]273号。验收工作组认真核查了项目建设、运行、管理情况，查阅了相关资料，进行了认真的讨论。最终形成如下意见：

## 一、工程建设基本情况

### （1）建设地点、规模、内容

耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司位于蓬江区群星村“老黄后山”（土名）地段，地理坐标：北纬22.624992°，东经113.064249°。占地面积1080m<sup>2</sup>，总投资100万元，主要从事不锈钢厨具生产，生产规模为7700个/年。

### （2）建设过程及环保审批情况

建设单位于 2019 年委托江门市泰邦环保有限公司编制了《耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司年加工厨具 7700 个新建项目环境影响报告表》并于 2019 年 12 月 25 日通过江门市生态环境局蓬江分局的同意建设审批，审批文号为江蓬环审[2019]273 号。于 2020 年 1 月 3 日开工建设，于 2020 年 3 月 21 日完工并开始调试。

### （3）投资情况

本项目总投资100万元，其中环保投资约10万元，环保投资约占总投资的10%。

### （4）验收范围

本次验收为耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司年加工厨具7700个新建项目的整体验收。

## 二、工程变动情况

项目实际建设与境影响报告表及其审批部门审批决定要求进行建设，未发生重大变化。

### 三、环境保护设施建设情况

#### (1) 废水

生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网进入杜阮污水处理厂处理。

#### (2) 废气

项目焊接烟尘经收集后通过移动式焊接烟尘净化器处理后排放，打磨粉尘经水喷淋和布袋除尘处理后通过 15 米排气筒排放。

#### (3) 噪声

通过优化厂区布局，选用低噪声设备及采取减震、隔音、降噪等措施。

#### (4) 固体废物

生活垃圾：按指定地点堆放，交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。

废边角料：产生量约 6.5t/a，定期交由废品商回收处理。

粉尘渣：定点堆放并交由废品商回收利用。

危险废物：废机油、废油桶、含油废抹布和废刷子定点堆放并交由江门市崖门新财富环保工业有限公司处理处置。

工业废物和生活垃圾进行分类收集，建设专门的废品站分区暂存各类工业废物，并设置明显的警示标识等。危险废物做到分类贮存，且不同类废物间有明显的间隔。贮存场所地面作硬化及防渗处理；室内设置围堰、围墙；装载危险废物的容器完好无损。建立台账，如实和规范记录危险废物贮存情况。

#### (5) 其他

项目建设符合“三同时”制度。

### 四、监测结果

#### 1、废气：

项目设置移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理，经处理后的废气通过车间无组织排放，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

项目对打磨粉尘进行收集后由布袋除尘器除尘处理，经处理后粉尘引至 15 米高排气筒高空排放，可达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

2、废水：生活污水可达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第

二时段三级标准及杜阮污水处理厂进厂水质标准。

3、噪声：厂界噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求：昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

## 五、工程建设对环境的影响

本项目从立项至调试过程中无环境违法行为。

## 六、验收结论

经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945号文等相关规定，本建设项目按照《耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司年加工厨具7700个新建项目环境影响报告表》及其批复意见（江蓬环审[2019]273号），其性质、规模、生产工艺、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经阳春市众成检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。验收工作组基本同意“耐雅帝（江门）厨具设备制造有限公司年加工厨具7700个新建项目”通过竣工环境保护自主验收。

## 七、后续要求

（一）进一步规范环保管理工作。建立健全环保管理规章制度，强化企业环保管理和环保设施运行管理；规范环保处理设施操作规程，完善各种环保台帐，确保各项污染物达标排放或规范处置。

（二）积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。